

Jockey Club Ti-I College
Tender Schedule (School History Room and Activity Area)

(To be completed in duplicate)

(Column 3, 4, 5, 6 to be completed by tenderer)

(1) Item No.	(2) Description / Specification	(3) Quantity/Area /Unit Offered	(4) Unit Rate (HK \$)	(5) Total Amount (HK \$)	(6) Delivery Offered
A.	校史室及活動區工程: 簡介：校史室會設在一樓，與學生活動空間相連(以掩門或趟門分隔)。校史室主要用作重要會議、接待嘉賓和展覽與學校發展相關的文件、獎盃、照片等、相鄰的學生活動空間則會用作儲物及學生組織開會或各種學生活動。 1. 拆卸工程 a. 拆卸現有不用合之燈飾及電源設備 b. 拆卸現有膠地蓆 c. 拆卸現有不合用之空調喉管 d. 鑿除原有地台面磁磚 e. 運走廢料至政府指定堆填區 2. 天花工程 a. 設計、供應及安裝假天花及活動生口 (校史室) b. 設計、供應及安裝燈槽外殼 (如有) c. 設計、供應及安裝窗簾木殼 (如有) 3. 牆身工程 a. 設計及安裝會議室牆身 (牆 ABCDE)，其中一面為特色牆，用作展示校徽及/或其他相關資料 b. 設計、供應及安裝展示櫃 (如有) c. 設計、供應及油牆身油漆 (如有) d. 設計、供應及安裝展示燈 (如有) e. 設計、供應及安裝地腳線 (如有) f. 供應及安裝掩門或趟門，包裝門較配件、隔音棉、路軌、鐵通吊架及五金配件 (牆 E)				

4. 地台工程 - 地台批盪英泥沙平順地台面 (自流平) - 地台面鋪去膠地蓆、包括地台面批石膏及塗環保膠水 (活動區) - 地台鋪地蓆或磚或木地板等 (校史室) 5. 油漆工程 (如有) - 原有石屎牆身執灰新油乳膠漆 (會議室) - 新做石膏板天花批灰面油乳膠漆 (會議室) - 原有石屎牆身執灰新油乳膠漆 (活動區) - 原有石屎天花噴乳膠漆 (活動區) 6. 電器工程 - 供應及安裝 13A 單位蘇位連電源線鐵喉管 - 供應及安裝會議檯用之電蘇頭及電話線 - 供應及安裝 20A 單相外牆防水制連鐵喉管，由 2 樓掣箱放線到 1 樓室內經窗門出外牆迎散熱機位 (空調用) - 同上，在原有制箱加裝一組 20A 菲士及跟回制箱至禮堂一組制箱棄用電源線 - 供應及安裝照明電器及供電連接 - 供應及安裝電腦鐵喉管至室內電腦分線主機位 7. 空調工程 - 供應及安裝天花式空調機，包括無線遙控、新放雪種銅喉及去水膠喉連隔熱保溫 (校史室) - 供應及安裝天花式空調機，包括無線遙控、新放雪種銅喉及去水膠喉連隔熱保溫 (活動區) 8. 消防工程 - 供應及安裝所需消防安全設備，包括緊急照明燈、滅火筒、煙霧控制箱、警鐘、閃燈、煙霧感應器、顯示燈制面 - 供應及安裝所需電線連鐵喉管位 - 繪畫完工圖及發出 FS251 消防證書 9. 活動傢俬工程 - 新做會議室會議檯 1 張 - 新做會議室坐椅 - 新做兩組文件帶鎖儲物櫃，約 500cm 長 * 50cm 闊 (活動區) - 新做活動區帶鎖間隔 10. 其他工程				
--	--	--	--	--


	a. 供應及安裝遮光窗簾 b. 租用電動升降工作平台 (外牆用) c. 設計圖則，包括平面圖、天花圖、插位圖、傢俬圖、效果圖等 d. 工程進行中及完工後清走相關廢料至政府指定堆填區 e. 安排清潔人員清理現場塵埃 f. 移走現場儲物櫃或其他物品以清空地作進行工程、並在工程後還原 g. 購買工程保險以及勞工保險 h. 雜項				
--	---	--	--	--	--

B.	重要事項: 1. 工程預算為港幣約 800,000。此乃設計及承建邀請。中標者將負責設計及施工建設的一切工作。 2. 附錄圖則的設計草圖、間格及呎吋為校方自行規劃時的初步構思，僅供參考及作示例用途。承辦商可按需要提供不同的設計供校方考慮。本校為著重體育及藝術的文法中學，設計主題及用色可循這方向考量。 3. 工程必須購買第三者意外傷亡保險。 4. 承辦商需負責提供足夠工人數量、物料、工具、機械、工作台等。 5. 完工後承辦商需清理及將所有工程引起之泥頭或廢料到政府指定的合法的棄置場所。承辦商亦須在完工後清理所有污漬及完成基本清潔。 6. 完工後承辦商需於三十天內完成工程執漏及維修。 7. 承辦商所用所有相關物料需符合政府相關的安全標準。 8. 承辦商需在投標時提供 (i) 詳細報價、用料及產品規格 (如適用) (ii) 充足的設計(2D 及 3D)及施工圖則 (iii) 初步施工日程計劃表 (iv) 過往為教育機構提供的相關裝修或加建工程經驗 以方便本校評選。在有需要時本校亦會安排各承辦商簡介設計方案。 9. 辦商需確保設計及施工附合所有相關政府的法定要求(例如向屋宇署入則)，並在有需要時提供相關的專業人士服務、申請及文件處理等工作。 10. 完工後承辦商須提交所有相關設備的 As Built Drawing 供校方存檔。 11. 預算施工期: 6-8星期。施工期間工程必須配合學校實際運作，將噪音影響減少。 12. 承辦商於確實工程內容細節後，校方會於承辦商簽署合約文件後，先付工程之 20%費用作購買相關工程物料費。 13. 工程開展後，校方會付上工程費 30%給承辦商用作工程營運開支。 14. 工程完工，校方會付上工程費 40%給承辦商。 15. 工程完工後 3 個月內無其他損壞，校方會付清最後 10%尾數給承辦商，確認工程完工。 相關工程查詢，請與校舍管理組黃小姐聯絡 (2691-7150 內線 8031)				
----	---	--	--	--	--

We / I understand that if we / I fail to supply the stores or services as offered in our / my tender upon accepting school's order,
we are / I am prepared to pay the price difference to the school if such stores or services are obtained from elsewhere.

Name of Tenderer: _____

Company Chop



Name and Signature of Person authorized to Sign Tender:

Name (in Block Letters): _____

Signature: _____

Date: _____

校史室及活動區平面圖

